

AVISO DE CONVOCATORIA

LICITACION PUBLICA LP-ITBOY-002-2023

El **INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ**, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de **LICITACION PUBLICA LP-ITBOY-002-2023**, para contratar a través de una licitación pública el **“MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA - ITBOY EN LA CIUDAD DE TUNJA.”**

CLASIFICACION UNSPSC	DESCRIPCION
72103300	Servicios de mantenimiento y reparaciones de Infraestructura
72101500	Servicios de apoyo para la construcción
72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72151400	Servicios de construcción de recubrimiento de muros
72151500	Servicios de sistemas eléctricos
72153600	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES:

La obra se desarrollará con base en los estudios y diseños que reposan en el banco de proyectos, previamente suscritos para la ejecución del presente proceso. La construcción de las obras descritas se realizará de acuerdo a las especificaciones dadas por el ITBOY; los materiales utilizados deberán cumplir con las normas técnicas de calidad que regulan este tipo de obras.

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	%
1		PRELIMINARES		TIPO:			OBRA PÚBLICA
1,01	1.01.68	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA AQUITECTONICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1616.7		1.95%
1,02	1.01.02	ACARREO DE MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS (DISTANCIA DE 1 A 5 KM)	Precios Gober.	Metro Cúbico	422.4		0.19%
1,03	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M, DISTANCIA ENTRE POSTES DE 2 M.	Precios Gober.	Metro lineal	224.6		2.05%
1,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Precios Gober.	Metro Cúbico	25.3		0.35%
1,05	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Precios Gober.	Metro Cúbico	31.7		0.31%
2		CUBIERTAS		TIPO:			OBRA PÚBLICA
2,01	1.05.03	GOTERAS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	290.7		0.90%
2,02	1.12.37	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA	Precios Gober.	Metro lineal	117.0		1.07%
2,03	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC 4"	Precios Gober.	Metro lineal	15.0		0.16%
2,04	-	SONDEO BAJANTES EXISTENTES	Cotización	Unidad	10.0		0.20%
2,05	1.12.14	IMPERMEABILIZACION AUTOPROTEGIDA	Precios Gober.	Metro lineal	290.7		4.39%
2,06	1.12.40	SUMINISTRO E INSTALACION E LAMINA ALVEOLAR 4MM FIBRA DE CARBONO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	12.8		0.17%
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	%



3	ADECUACIONES INTERIORES			TIPO:		OBRA PÚBLICA	
3,01	1.01.17	DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	290,7		0,17%
3,02	1.01.26	DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro lineal	89,7		0,04%
3,03	1.01.57	DEMOLICION DIVISION - PISO A TECHO.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	38,2		0,04%
3,04	1.13.09	CIELO RASO EN SUPERBOARD 8 MM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	117,9		2,01%
3,05	1.14.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EN T PARA PISO LAMINADOS	Precios Gober.	Metro lineal	12,0		0,13%
3,06	-	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN VIDRIO BISELADO 8 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	Cotización	Metro Cuadrado	38,2		3,97%
3,07	-	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO BISELADO 8 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	Cotización	Metro Cuadrado	12,5		1,64%
3,08	1.05.02	FILOS Y DILATAIONES EN PAÑETES	Precios Gober.	Metro lineal	427,9		0,80%
3,09	1.09.08	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gober.	Metro lineal	194,9		0,54%
3,10	1.09.13	ESTUCCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1445,4		4,47%
3,11	1.13.07	CIELO RASO EN LAMINA DURACUSTIC 5/8 R.H	Precios Gober.	Metro Cuadrado	339,4		5,05%
3,12	-	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TIPO PISO LAMINADO	Cotización	Metro lineal	134,3		0,73%
3,13	-	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO SEGÚN ESPECIFICACIONES.	Cotización	Metro Cuadrado	255,5		5,56%
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	%
4	OBRAS EXTERIORES			TIPO:		OBRA PÚBLICA	
4,01	1.04.07	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1371,0		1,98%
4,02	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	Metro Cuadrado	36,0		0,12%
4,03	3.08.08	BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO	Precios Gober.	Metro lineal	63,3		0,30%
4,04	1.01.08	CORTE DE ARBUSTOS	Precios Gober.	Unidad	0,0		0,00%
4,05	3.10.04	CONCRETO DE 28 Mpa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS. LONGITUD DE 7.1 A 14.0 Mts.	Precios Gober.	Metro Cúbico	56,4		13,02%
4,06	3.13.16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES (ACARREO LIBRE 5 M)	Precios Gober.	Metro Cúbico	35,0		1,75%
4,07	2.09.03	CONSTRUCCION DE JARDINES	Precios Gober.	Metro Cuadrado	0,0		0,00%
4,08	3.13.26	MALLA ELETROSOLDADA 0.15X0.15 M D=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gober.	Kilogramo	1638,3		2,29%
4,09	3.13.27	MALLA ELETROSOLDADA 0.15X0.15 M D=7MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gober.	Kilogramo	1715,8		2,40%
4,10	1.11.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO 6 CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	156,9		2,30%
4,11	3.08.14	LOSETA PREFABRICADA A-40	Precios Gober.	Metro Cuadrado	45,1		0,90%
4,12	-	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE 2" CON 3 HILOS HORIZONTALES h=1 M.	Cotización	Metro lineal	22,0		2,12%
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	%
5	REMODELACION EDIFICIO ARCHIVO			TIPO:		OBRA PÚBLICA	
5,01	1.01.05	CONFIGURACION - NIVELACION TERRRENO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	686,6		0,16%
5,02	1.01.06	CONFROMCIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR = 95%	Precios Gober.	Metro Cuadrado	686,6		1,00%
5,03	1.15.15	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	25,0		1,64%
5,04	1.01.01	ABERTURA VAND PUERTA - VENTANA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	28,8		0,05%
5,05	1.17.06	VIDRIO 5 MM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	28,8		0,35%



5,06	1.15.11	SUMINISTRO E INSTALACION REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	28,8		0,69%
5,07	1.04.18	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0.12 MTS.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	107,5		1,57%
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	%
6	INSTALACIONES ELECTRICAS			TIPO:		OBRA PÚBLICA	
6,01	1.07.16	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 12W	Precios Gober.	Unidad	16,0		0,06%
6,02		SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 18W	Cotización	Unidad	15,0		0,09%
6,03		SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 24W	Cotización	Unidad	8,0		0,10%
6,04	1.07.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO	Precios Gober.	Unidad	1,0		0,06%
6,05	1.07.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO TRIFASICO	Precios Gober.	Unidad	1,0		0,12%
6,06	1.07.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL ELECTRICO 2.34 M	Precios Gober.	Unidad	1,0		0,01%
6,07	-	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT HIKVISION VIDEO PORTERO	Cotización	Unidad	1,0		0,43%
6,08	1.07.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS	Precios Gober.	Unidad	3,0		0,20%
6,09	1.07.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS	Precios Gober.	Unidad	1,0		0,03%
6,10	1.22.20	MODULO INTERRUPTOR SENCILLO, LUZ PILOTO	Precios Gober.	Unidad	4,0		0,02%
6,11		MODULO INTERRUPTOR DOBLE, LUZ PILOTO	Cotización	Unidad	4,0		0,03%
6,12	1.22.02	CABLE AWG, THW	Precios Gober.	Metro lineal	350,0		0,94%
6,13	1.07.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA POSTE	Precios Gober.	Unidad	1,0		0,40%
6,14	1.07.14	SALIDA TOMA GFCI CABLE 12 AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	Precios Gober.	Unidad	10,0		0,40%
6,15	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12 AWG HFFR-LS. PVC Ø 1/2 COMPLETA	Precios Gober.	Unidad	1,0		0,03%
6,16	1.07.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2"	Precios Gober.	Metro lineal	1,0		0,01%
6,17	1.07.53	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR.	Precios Gober.	Unidad	1,0		0,02%
6,18	1.07.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1"	Precios Gober.	Metro lineal	60,0		0,30%
6,19	1.07.57	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.	Precios Gober.	Unidad	1,0		0,03%
6,20	1.07.18	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED SOBREPONER 60*60 48W	Precios Gober.	Unidad	6,0		0,04%
6,21	1.07.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE EMPALME 75X75X35 MM	Precios Gober.	Unidad	1,0		0,01%
6,22	-	MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA PARQUEADERO	Cotización	Unidad	1,0		1,81%
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	%
7	ACTIVIDADES DE ENTREGA			TIPO:		OBRA PÚBLICA	
7,01	1.18.03	ASED GENERAL ENTREGA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	64,5		0,09%

MODALIDAD DE SELECCIÓN

Dada la naturaleza y cuantía del objeto a contratar además de los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección tales como ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, decretos 1082 de 2015, 392 de 2018 y demás normas reglamentarias que regulan esta materia. Teniendo en cuenta que la mínima cuantía del ITBOY corresponde a \$32.480.000, la menor cuantía corresponde a \$324.800.000 y que para el presente proceso la cuantía corresponde a \$494.420.137,55, se establece que la contratación del presente proyecto debe realizarse mediante LICITACION PUBLICA.

Así mismo se ha previsto que la ejecución de los recursos, se hará bajo la observancia de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal.

El **INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ**, atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación LP-ITBOY-002-2023, en la Oficina Asesora Jurídica – ITBOY. Ubicada en Carrera 2ª # 72 – 43, Sede Administrativa ITBOY. Tunja Piso 2. Página web. www.contratos.gov.co o al correo electrónico: contratacion@itboy.gov.co.

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en el SECOP II – LINK PROCESO.

El valor estimado del contrato es por la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$494.420.137,55)**. Para sufragar el pago del valor del contrato la entidad ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 00000375 del 22 de agosto de 2023 rubro 2.3.2.02.02.005.01 servicios de mantenimiento sede administrativa y puntos de atención.

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, por el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012, y artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Tunja, Septiembre de 2023.

Cordialmente;

JORGE EDISSON SANABRIA GONZALEZ
Gerente General - ITBOY

Revisó: *Mauricio Reyes Camargo*
Jefe de Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: *José Rodolfo Velasco Burgos*
Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica

